 BEHÖRIG LÖSULL	Datum 2019-10-15	Ref Ver 1.3	Sidnr 1(3)
Dokumentnamn Bilaga 3 Tredjepartskontroll	Ansvarig Kontrollrådet inom Behörig Lösull		
Titel Tredjepartskontroll			

1. Kontroll av företagets rutiner

I Behörig Lösull regelverkets bilaga 1 finns en mall för kvalitetsmanual vilket anger den moment som minst skall finnas. Företag kan därutöver ha olika långtgående "ambitioner" i sitt kvalitetssystem. Den kontroll som görs syftar enbart till att verifiera att Behörig Lösulls krav är uppfyllt. Vilka moment som kontrolleras vid en kontroll väljs slumpmässigt ut av det kontrollerande företaget. Rådet kan även specificera punkter som bör kontrolleras under året. Detta kan baseras på statistik som rapporteras via det kontrollerande företaget.

- Allmän dokumentation
 - Företaget rutiner relativt detta regelverk
 - Mottagningskontrollen på företaget
 - Hantering av ev. materiallager på företaget
 - Kontroll av behörig personal utför installationer
 - Godkännandebevis finns för använda material
 - Arbetsanvisningar från leverantör finns för använda material
 - Ev. krav på utrustning uppfylls som ställs av leverantör
 - Avtalsrutiner finns och följs
 - Hur information till professionella kontra konsumenter sker
 - Checklistor och installationsprotokoll finns och används
 - Arkivering
 - Hantering av reklamationer
 - Granskning av relevans i ev. korrigerande åtgärder.

Vid val av objekt nedan sker detta via företagets faktureringslista. Detta skall ske slumpmässigt. Urvalet skall ske exempelvis via att kontrollanten efterfrågar faktureringsnumren för en viss period och dagen före annonserar detta till installatören.

1.1. Öppna bjälklag

Totalt fyra slumpvis ur "faktureringslistan" utvalda objekt besiktigas avseende

- Utfört isolerarbete
 - Installerad tjocklek genom mätning med fluktförsedd sticka. Vid tveksamhet används stick- och plattmetoden.
 - Installerad ytvikt med rammetoden.
- Dokumentation
 - Överensstämmelse kontrolleras gentemot deklarerade värden för objektet
 - Avtalets utformning för objektet
 - Utförd och signerad journalföring avseende egenkontroll och installationsprotokoll för objektet. Verifiera speciellt överensstämmelsen av förbesiktningen.
 - Märkning av objekt


Öppna bjälklag kan även besiktigas under utförande och kontrollpunkterna anpassas då efter arbetets framskridande.

1.2. Slutna konstruktioner

Den slutna konstruktionen används även för att kontrollera företagets egna rutiner både vad avser kontraktsskrivning och utförande.

Totalt ett slumpvis ur "faktureringslistan" utvalt objekt besiktigas under utförande avseende:

- Utfört isolerarbete
 - I de fall möjlighet finns att öppna en konstruktion utan att försämra konstruktionens funktion vägs isoleringen i en väl avgränsad sektion. Sektionen skall vara minst 0,5m*0,5m i area.
 - Som alternativ bestäms installerad densitet genom att löpande räkna säckåtgång på en väl avgränsad volym som är så stor att säckåtgången överstiger 5 säckar.
- Dokumentation
 - Överensstämmelse kontrolleras gentemot deklarerade värden för objektet
 - Avtalets utformning för objektet
 - Utförd signerad journalföring avseende egenkontroll för objektet
 - Kontroll av överensstämmelse med installationsprotokoll (tillsänds besiktningsman efter avslutad installation).

 BEHÖRIG LÖSULL	Datum 2019-10-15	Ref Ver 1.3	Sidnr 3(3)
Dokumentnamn Bilaga 3 Tredjepartskontroll	Ansvarig Kontrollrådet inom Behörig Lösull		
Titel Tredjepartskontroll			

1.3. Redovisning av den övervakande kontrollen

Kontrollföretaget skall redovisa vilka kontroller som gjorts och utfallet av denna.

Vid den övervakande kontrollen klassas avvikelserna normalt i 3 kategorier;

Grav avvikelse som har sin grund i ovilja eller oförmåga att uppfylla regelverket

1. Väsentlig anmärkning som orsakas av brister i kvalitetsstyrning
2. Mindre avvikelse som orsakas av "mänskliga faktorn" och som enkelt kan korrigeras.

Resultatet tillsänds kontrollrådet.